



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 1 de 14

Termo de Homologação

Nº. Processo : 19 / 2024

Nº.Modalidade: 1


Modalidade: Concorrência

Data: 01/07/24

Objeto: CONSTRUÇÃO DO ESTABELECIMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - BELA VISTA

CELIO SANTANA, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologar, na forma a seguir:

| Fornecedor: CLOUDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA | | | | | |
|--|----------|---------|---|-------------|-------------|
| Item | Qtde | Unidade | Material/Serviço | Preço Unit. | Preço Total |
| 001 | 367,0200 | M | 105833 - 1.1.1 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024(20240606) (-) | 79,3085 | 29107,81 |
| 002 | 2,4000 | MES | 105834 - 1.2.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20240606) (-) | 21503,6782 | 51608,83 |
| 003 | 2,4000 | MES | 105835 - 1.2.2 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20240606) (-) | 15916,3042 | 38199,13 |
| 004 | 3,0000 | MES | 105836 - 1.2.3 - TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(20240606) (-) | 6723,3625 | 20170,09 |
| 005 | 8,0000 | M2 | 105837 - 2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS(20240606) (-) | 361,4677 | 2891,74 |
| 006 | 412,0300 | MXMES | 105838 - 2.1.2 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)(20240606) (-) | 23,7276 | 9776,48 |
| 007 | 412,0300 | M | 105839 - 2.1.3 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024(20240606) (-) | 201,1633 | 82885,31 |
| 008 | 1,0000 | un | 105840 - 2.1.4 - BARRAÇÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG(20240606) (-) | 11867,3419 | 11867,34 |
| 009 | 1,0000 | un | 105841 - 2.1.5 - BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG (ALMOXARIFADO)(20240606) (-) | 8746,5405 | 8746,54 |
| 010 | 1,0000 | un | 105842 - 2.1.6 - BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG (DEPÓSITO)(20240606) (-) | 8746,5405 | 8746,54 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 2 de 14

| | | | | | |
|-----|-----------|-------|--|------------|----------|
| 011 | 1,0000 | un | 105843 - 2.1.7 - BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG(20240606) (-) | 14721,1992 | 14721,20 |
| 012 | 1,0000 | un | 105844 - 2.1.8 - BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG(20240606) (-) | 12393,1441 | 12393,14 |
| 013 | 12,0000 | m2 | 105845 - 2.1.9 - BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG (CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO)(20240606) (-) | 654,9437 | 7859,32 |
| 014 | 6,0000 | m2 | 105846 - 2.1.10 - ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS(20240606) (-) | 147,3133 | 883,88 |
| 015 | 1,0000 | UN | 105847 - 2.1.11 - TORRE PROVISÓRIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000L, H=4,00M(20240606) (-) | 1386,7060 | 1386,71 |
| 016 | 88,0000 | M2 | 105848 - 2.1.12 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024(20240606) (-) | 89,1330 | 7843,70 |
| 017 | 170,9100 | M3 | 105849 - 3.1.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021(20240606) (-) | 86,9619 | 14862,66 |
| 018 | 142,5900 | M3 | 105850 - 3.2.1 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023(20240606) (-) | 28,0460 | 3999,08 |
| 019 | 46,8200 | M3 | 105851 - 3.3.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020(20240606) (-) | 10,3570 | 484,91 |
| 020 | 46,8200 | M3XKM | 105852 - 3.3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240606) (-) | 8,5893 | 402,15 |
| 021 | 468,2000 | M3XKM | 105853 - 3.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020(20240606) (-) | 2,8472 | 1333,06 |
| 022 | 25,2000 | M3 | 105854 - 4.1.1 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024(20240606) (-) | 1023,8620 | 25801,32 |
| 023 | 108,3000 | M2 | 105855 - 4.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024(20240606) (-) | 143,5880 | 15550,58 |
| 024 | 403,0000 | KG | 105856 - 4.1.3 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20240606) (-) | 21,4141 | 8629,88 |
| 025 | 1647,0000 | KG | 105857 - 4.1.4 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024(20240606) (-) | 15,1025 | 24873,82 |
| 026 | 7,0000 | KG | 105858 - 4.1.5 - AÇO CA-50 D = 16 MM, CORTÊ, DOBRA E COLOCAÇÃO EM FUNDAÇÃO REF 96548(20240606) (-) | 9,9299 | 69,51 |
| 027 | 3,1200 | M3 | 105859 - 4.1.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024(20240606) (-) | 918,5347 | 2865,83 |
| 028 | 156,5000 | M3 | 105860 - 4.2.1 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021(20240606) (-) | 630,2194 | 98629,34 |
| 029 | 939,6000 | M2 | 105861 - 4.2.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020(20240606) (-) | 93,7005 | 88040,99 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS


CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 3 de 14

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|-----------|----------|
| 030 | 156,5000 | M3 | 105862 - 4.2.3 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022(20240606) (-) | 43,1132 | 6747,22 |
| 031 | 419,0000 | KG | 105863 - 4.2.4 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20240606) (-) | 14,6281 | 6129,17 |
| 032 | 180,0000 | KG | 105864 - 4.2.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20240606) (-) | 15,1738 | 2731,28 |
| 033 | 3436,0000 | KG | 105865 - 4.2.6 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20240606) (-) | 11,4248 | 39255,61 |
| 034 | 1473,0000 | KG | 105866 - 4.2.7 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20240606) (-) | 11,9349 | 17580,11 |
| 035 | 1453,0000 | KG | 105867 - 4.2.8 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20240606) (-) | 9,4079 | 13669,68 |
| 036 | 623,0000 | KG | 105868 - 4.2.9 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022(20240606) (-) | 9,6926 | 6038,49 |
| 037 | 944,4200 | M2 | 105869 - 5.1.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021(20240606) (-) | 86,5586 | 81747,67 |
| 038 | 32,9000 | M | 105870 - 5.2.1 - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (JANELAS)(20240606) (-) | 26,7529 | 880,17 |
| 039 | 26,1000 | M | 105871 - 5.2.2 - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (PORTAS)(20240606) (-) | 26,7529 | 698,25 |
| 040 | 1,8000 | M | 105872 - 5.2.3 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (VERGA-PORTA)(20240606) (-) | 54,8347 | 98,70 |
| 041 | 32,9000 | M | 105873 - 5.2.4 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024(20240606) (-) | 26,3139 | 865,73 |
| 042 | 7,0000 | UN | 105874 - 6.1.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(20240606) (-) | 1194,1913 | 8359,34 |
| 043 | 19,0000 | UN | 105875 - 6.1.2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(20240606) (-) | 1282,4702 | 24366,93 |
| 044 | 2,6000 | M2 | 105876 - 7.1.1 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(20240606) (-) | 809,0671 | 2103,57 |
| 045 | 39,7900 | M2 | 105877 - 7.1.2 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(20240606) (-) | 879,3010 | 34987,39 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 4 de 14

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--|-----------|----------|
| 046 | 1,4700 | M2 | 105878 - 7.1.3 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(20240606) (-) | 801,7233 | 1178,53 |
| 047 | 1,0000 | UN | 105879 - 7.2.1 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021(20240606) (-) | 3491,3056 | 3491,31 |
| 048 | 0,9800 | M2 | 105880 - 7.2.2 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019(20240606) (-) | 1031,9414 | 1011,30 |
| 049 | 3,7800 | M2 | 105881 - 8.1.1 - INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS(20240606) (-) | 493,5360 | 1865,57 |
| 050 | 215,1500 | M2 | 105882 - 9.1.1 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20240606) (-) | 36,7185 | 7899,99 |
| 051 | 2,0000 | UN | 105883 - 9.1.2 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019(20240606) (-) | 1800,0425 | 3600,09 |
| 052 | 1,0000 | UN | 105884 - 9.1.3 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019(20240606) (-) | 2137,0471 | 2137,05 |
| 053 | 215,1500 | M2 | 105885 - 9.1.4 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20240606) (-) | 39,0320 | 8397,73 |
| 054 | 215,1500 | M2 | 105886 - 9.2.1 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019(20240606) (-) | 65,7494 | 14145,98 |
| 055 | 58,7700 | M | 105887 - 9.3.1 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20240606) (-) | 203,1209 | 11937,42 |
| 056 | 105,1200 | M | 105888 - 9.3.2 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019(20240606) (-) | 61,1699 | 6430,18 |
| 057 | 135,6000 | M | 105889 - 9.4.1 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020(20240606) (-) | 158,7145 | 21521,69 |
| 058 | 245,7100 | M2 | 105890 - 10.1.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023(20240606) (-) | 129,0786 | 31715,90 |
| 059 | 111,1200 | M2 | 105891 - 10.1.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023(20240606) (-) | 49,7213 | 5525,03 |
| 060 | 314,4900 | M2 | 105892 - 11.1.1 - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022(20240606) (-) | 10,0248 | 3152,70 |
| 061 | 314,4900 | M2 | 105893 - 11.2.1 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS(20240606) (-) | 52,3431 | 16461,38 |
| 062 | 1411,6300 | M2 | 105894 - 12.1.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022(20240606) (-) | 5,3860 | 7603,04 |



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS


CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 5 de 14

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---|----------|----------|
| 063 | 941,0800 | M2 | 105895 - 12.1.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022(20240606) (-) | 7,9842 | 7513,77 |
| 064 | 2352,7100 | M2 | 105896 - 12.1.3 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024(20240606) (-) | 41,9566 | 98711,71 |
| 065 | 448,8500 | M2 | 105897 - 12.2.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE(20240606) (-) | 73,9473 | 33191,25 |
| 066 | 24,7700 | m | 105898 - 12.2.2 - PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS(20240606) (-) | 122,6366 | 3037,71 |
| 067 | 430,5800 | M2 | 105899 - 13.1.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024(20240606) (-) | 42,6979 | 18384,86 |
| 068 | 196,0900 | M2 | 105900 - 13.1.2 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020(20240606) (-) | 42,7454 | 8381,95 |
| 069 | 315,7200 | M2 | 105901 - 13.2.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE(20240606) (-) | 167,2802 | 52813,70 |
| 070 | 120,9900 | M2 | 105902 - 13.2.2 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE(20240606) (-) | 146,4829 | 17722,97 |
| 071 | 477,3300 | M2 | 105903 - 13.2.3 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022(20240606) (-) | 80,3419 | 38349,60 |
| 072 | 18,3000 | M2 | 105904 - 13.2.4 - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF 05/2020(20240606) (-) | 137,2054 | 2510,86 |
| 073 | 105,9000 | M | 105905 - 13.2.5 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 01/2024(20240606) (-) | 71,6813 | 7591,05 |
| 074 | 35,8000 | M | 105906 - 13.2.6 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024(20240606) (-) | 66,2595 | 2372,09 |
| 075 | 220,4100 | M | 105907 - 13.3.1 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF 09/2020(20240606) (-) | 75,3472 | 16607,28 |
| 076 | 31,6000 | M | 105908 - 13.3.2 - SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020(20240606) (-) | 94,6616 | 2991,31 |
| 077 | 45,8000 | M | 105909 - 13.3.3 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020(20240606) (-) | 130,5734 | 5980,26 |
| 078 | 89,4500 | M | 105910 - 13.3.4 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020(20240606) (-) | 158,7145 | 14197,01 |
| 079 | 87,1000 | M | 105911 - 14.1.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022(20240606) (-) | 42,1878 | 3674,56 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 6 de 14

| | | | | | |
|-----|----------|----|--|----------|----------|
| 080 | 43,1000 | M | 105912 - 14.1.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 65,4527 | 2821,01 |
| 081 | 19,0000 | UN | 105913 - 14.2.1 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20240606) (-) | 694,2487 | 13190,73 |
| 082 | 1,0000 | UN | 105914 - 14.2.2 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020(20240606) (-) | 264,5045 | 264,50 |
| 083 | 25,9000 | M | 105915 - 14.3.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20240606) (-) | 21,7819 | 564,15 |
| 084 | 273,8000 | M | 105916 - 14.3.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20240606) (-) | 25,1394 | 6883,17 |
| 085 | 26,7000 | M | 105917 - 14.3.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20240606) (-) | 34,6780 | 925,90 |
| 086 | 67,0000 | M | 105918 - 14.3.4 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20240606) (-) | 19,9905 | 1339,36 |
| 087 | 70,2000 | M | 105919 - 14.4.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 23,6326 | 1659,01 |
| 088 | 43,3000 | M | 105920 - 14.4.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 30,2884 | 1311,49 |
| 089 | 16,3000 | M | 105921 - 14.4.3 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 37,8455 | 616,88 |
| 090 | 18,4000 | M | 105922 - 14.4.4 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 42,1878 | 776,26 |
| 091 | 8,3000 | M | 105923 - 14.4.5 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 65,4527 | 543,26 |
| 092 | 5,0000 | UN | 105924 - 14.5.1 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 51,0856 | 255,43 |
| 093 | 5,0000 | UN | 105925 - 14.5.2 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 73,7455 | 368,73 |
| 094 | 2,0000 | UN | 105926 - 14.5.3 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022(20240606) (-) | 22,0192 | 44,04 |
| 095 | 2,0000 | UN | 105927 - 14.5.4 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022(20240606) (-) | 12,8722 | 25,74 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS


CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 7 de 14

| | | | | | |
|-----|----------|----|---|-----------|---------|
| 096 | 1,0000 | UN | 105928 - 14.5.5 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022(20240606) (-) | 26,4562 | 26,46 |
| 097 | 1,0000 | UN | 105929 - 14.5.6 - HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024(20240606) (-) | 185,3770 | 185,38 |
| 098 | 1,0000 | UN | 105930 - 14.5.7 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 43,8012 | 43,80 |
| 099 | 1,0000 | UN | 105931 - 14.5.8 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024(20240606) (-) | 21,4022 | 21,40 |
| 100 | 5,0000 | UN | 105932 - 14.5.9 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024(20240606) (-) | 69,0118 | 345,06 |
| 101 | 2,0000 | UN | 105933 - 14.5.10 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024(20240606) (-) | 38,6168 | 77,23 |
| 102 | 3,0000 | UN | 105934 - 15.1.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 1432,8920 | 4298,68 |
| 103 | 1,0000 | UN | 105935 - 15.1.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 1010,9661 | 1010,97 |
| 104 | 22,0000 | UN | 105936 - 15.2.1 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 33,8949 | 745,69 |
| 105 | 124,0000 | UN | 105937 - 15.2.2 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 19,6227 | 2433,21 |
| 106 | 15,0000 | UN | 105938 - 15.2.3 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 12,6349 | 189,52 |
| 107 | 21,0000 | UN | 105939 - 15.2.4 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 23,2887 | 489,06 |
| 108 | 2,0000 | UN | 105940 - 15.2.5 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 18,4126 | 36,83 |
| 109 | 116,0000 | UN | 105941 - 15.2.6 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022(20240606) (-) | 57,3972 | 6658,08 |
| 110 | 1,0000 | UN | 105942 - 15.2.7 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020(20240606) (-) | 425,2359 | 425,24 |
| 111 | 238,0000 | M | 105943 - 15.3.1 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 10,8553 | 2583,56 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 8 de 14


| | | | | | |
|-----|-----------|----|--|----------|----------|
| 112 | 617,0000 | M | 105944 - 15.3.2 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 12,8603 | 7934,81 |
| 113 | 140,0000 | M | 105945 - 15.3.3 - SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023(20240606) (-) | 24,8191 | 3474,67 |
| 114 | 16,0000 | M | 105946 - 15.3.4 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 14,3908 | 230,25 |
| 115 | 42,0000 | M | 105947 - 15.3.5 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20240606) (-) | 14,5568 | 611,39 |
| 116 | 10,0000 | M | 105948 - 15.3.6 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20240606) (-) | 21,4260 | 214,26 |
| 117 | 54,0000 | M | 105949 - 15.3.7 - SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023(20240606) (-) | 60,2563 | 3253,84 |
| 118 | 20,0000 | UN | 105950 - 15.4.1 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 21,2481 | 424,96 |
| 119 | 2,0000 | UN | 105951 - 15.4.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 22,8615 | 45,72 |
| 120 | 6,0000 | UN | 105952 - 15.4.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 39,0082 | 234,05 |
| 121 | 24,0000 | UN | 105953 - 15.4.4 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 104,9001 | 2517,60 |
| 122 | 2,0000 | UN | 105954 - 15.4.5 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 108,1151 | 216,23 |
| 123 | 6,0000 | UN | 105955 - 15.4.6 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 111,8047 | 670,83 |
| 124 | 1,0000 | UN | 105956 - 15.4.7 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 131,0243 | 131,02 |
| 125 | 3,0000 | UN | 105957 - 15.4.8 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 744,3378 | 2233,01 |
| 126 | 12,0000 | UN | 105958 - 15.4.9 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - BDI = 20.63(20240606) (-) | 295,2251 | 3542,70 |
| 127 | 3166,0000 | M | 105959 - 15.5.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 4,3302 | 13709,41 |
| 128 | 535,0000 | M | 105960 - 15.5.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 6,6674 | 3567,06 |
| 129 | 172,0000 | M | 105961 - 15.5.3 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 9,2893 | 1597,76 |



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS


CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 9 de 14

| | | | | | |
|-----|----------|----|--|-----------|----------|
| 130 | 57,0000 | M | 105962 - 15.5.4 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 15,3280 | 873,70 |
| 131 | 94,0000 | M | 105963 - 15.5.5 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20240606) (-) | 54,2177 | 5096,46 |
| 132 | 108,0000 | M | 105964 - 15.5.6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 16,2415 | 1754,08 |
| 133 | 165,0000 | M | 105965 - 15.5.7 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20240606) (-) | 37,4303 | 6176,00 |
| 134 | 190,0000 | M | 105966 - 15.5.8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20240606) (-) | 96,9393 | 18418,47 |
| 135 | 1,0000 | UN | 105967 - 15.6.1 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS(20240606) (-) | 2595,8459 | 2595,85 |
| 136 | 1,0000 | UN | 105968 - 15.6.2 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020(20240606) (-) | 1960,5961 | 1960,60 |
| 137 | 1,0000 | UN | 105969 - 16.1.1 - RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 3017,5584 | 3017,56 |
| 138 | 1,0000 | UN | 105970 - 16.1.2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 210,9747 | 210,97 |
| 139 | 17,0000 | UN | 105971 - 16.1.3 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 19,6227 | 333,59 |
| 140 | 2,0000 | UN | 105972 - 16.1.4 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 23,2887 | 46,58 |
| 141 | 5,0000 | UN | 105973 - 16.1.5 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022(20240606) (-) | 57,3972 | 286,99 |
| 142 | 2,0000 | UN | 105974 - 16.1.6 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019(20240606) (-) | 43,4335 | 86,87 |
| 143 | 1,0000 | UN | 105975 - 16.1.7 - CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020(20240606) (-) | 661,8010 | 661,80 |
| 144 | 1,0000 | UN | 105976 - 16.1.8 - TAMPÃO PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020(20240606) (-) | 306,6211 | 306,62 |
| 145 | 258,0000 | M | 105977 - 16.1.9 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 12,8603 | 3317,96 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 10 de 14


| | | | | | |
|-----|----------|----|--|----------|---------|
| 146 | 95,0000 | M | 105978 - 16.1.10 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 17,5347 | 1665,80 |
| 147 | 22,0000 | M | 105979 - 16.1.11 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021(20240606) (-) | 14,5568 | 320,25 |
| 148 | 43,0000 | M | 105980 - 16.1.12 - SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023(20240606) (-) | 24,8191 | 1067,22 |
| 149 | 897,0000 | M | 105981 - 16.1.13 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 5,7894 | 5193,09 |
| 150 | 12,0000 | M | 105982 - 16.1.14 - CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 8,8860 | 106,63 |
| 151 | 10,0000 | M | 105983 - 16.1.15 - CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 13,8094 | 138,09 |
| 152 | 34,0000 | UN | 105984 - 16.1.16 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 52,4263 | 1782,49 |
| 153 | 3,0000 | UN | 105985 - 16.1.17 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 705,4007 | 2116,20 |
| 154 | 22,0000 | UN | 105986 - 16.2.1 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 33,8949 | 745,69 |
| 155 | 18,0000 | UN | 105987 - 16.2.2 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022(20240606) (-) | 57,3979 | 1033,16 |
| 156 | 122,0000 | M | 105988 - 16.2.3 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 20,7379 | 2530,02 |
| 157 | 381,0000 | M | 105989 - 16.2.4 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 5,7894 | 2205,76 |
| 158 | 64,0000 | M | 105990 - 16.2.5 - SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023(20240606) (-) | 24,8191 | 1588,42 |
| 159 | 5,0000 | UN | 105991 - 16.2.6 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 52,4263 | 262,13 |
| 160 | 1,0000 | UN | 105992 - 16.2.7 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019(20240606) (-) | 705,4007 | 705,40 |
| 161 | 15,0000 | UN | 105993 - 16.2.8 - SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20240606) (-) | 83,2485 | 1248,73 |
| 162 | 63,0000 | M | 105994 - 16.3.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022(20240606) (-) | 25,1394 | 1583,78 |
| 163 | 63,0000 | M | 105995 - 16.3.2 - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM - BDI = 20,63(20240606) (-) | 3,5246 | 222,05 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 11 de 14

| | | | | | |
|-----|----------|----|---|------------|----------|
| 164 | 77,2000 | M | 105996 - 16.3.3 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022(20240606) (-) | 23,6326 | 1824,44 |
| 165 | 204,0000 | M | 105997 - 16.3.4 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021(20240606) (-) | 34,9508 | 7129,96 |
| 166 | 48,0000 | M | 105998 - 16.3.5 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021(20240606) (-) | 54,4787 | 2614,98 |
| 167 | 177,0000 | M | 105999 - 16.3.6 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021(20240606) (-) | 68,1696 | 12066,02 |
| 168 | 75,0000 | M | 106000 - 16.3.7 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021(20240606) (-) | 82,2639 | 6169,79 |
| 169 | 37,8000 | M2 | 106001 - 16.3.8 - SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF 09/2023(20240606) (-) | 43,5521 | 1646,27 |
| 170 | 85,0000 | M | 106002 - 16.3.9 - INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF 03/2024(20240606) (-) | 137,3596 | 11675,57 |
| 171 | 37,8000 | m2 | 106003 - 16.3.10 - DUTO EM CHAPA GALV, ISOLAMENTO TÉRMICO 25MM, DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO, COLARINHO COM REGISTRO, CX. PLENUM E DEMAIS ACESSÓRIOS E DUTO FLEXÍVEL, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(20240606) (-) | 114,7826 | 4338,78 |
| 172 | 1,0000 | UM | 106004 - 16.4.1 - 98381 SISTEMA COMPLETO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, POTÊNCIA 30,25KWP, COMPOSTA POR 55 MÓDULOS - JA SOLAR 550W (PLACAS COLETORAS), ÁREA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA 195,00M2, MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA APP, PRODUÇÃO ESPERADA DE 3.723 KWH/MÊS - 44.678KWH/ANO, CONFORME PROJETO, INSTALADO (UND=MÓDULO)(20240606) (-) | 86258,7386 | 86258,74 |
| 173 | 13,0000 | UN | 106005 - 17.1.1 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020(20240606) (-) | 186,8793 | 2429,43 |
| 174 | 3,0000 | UN | 106006 - 17.1.2 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020(20240606) (-) | 571,5527 | 1714,66 |
| 175 | 1,0000 | UN | 106007 - 17.1.3 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020(20240606) (-) | 983,4775 | 983,48 |
| 176 | 7,0000 | UN | 106008 - 17.1.4 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020(20240606) (-) | 946,0708 | 6622,50 |
| 177 | 18,0000 | UN | 106009 - 17.1.5 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020(20240606) (-) | 58,1684 | 1047,03 |
| 178 | 7,0000 | UN | 106010 - 17.1.6 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020(20240606) (-) | 51,0738 | 357,52 |

(Handwritten signature)



MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 12 de 14

| | | | | | |
|-----|---------|----|---|-----------|---------|
| 179 | 7,0000 | UN | 106011 - 17.2.1 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 690,9624 | 4836,74 |
| 180 | 1,0000 | UN | 106012 - 17.3.1 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 110,8676 | 110,87 |
| 181 | 14,0000 | UN | 106013 - 17.3.2 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020(20240606) (-) | 387,6274 | 5426,78 |
| 182 | 3,0000 | UN | 106014 - 17.3.3 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 146,5303 | 439,59 |
| 183 | 1,0000 | UN | 106015 - 17.3.4 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 62,4986 | 62,50 |
| 184 | 3,0000 | UN | 106016 - 17.3.5 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 97,2716 | 291,81 |
| 185 | 2,0000 | UN | 106017 - 17.3.6 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 167,7197 | 335,44 |
| 186 | 24,0000 | UN | 106018 - 17.3.7 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 149,7573 | 3594,18 |
| 187 | 1,0000 | UN | 106019 - 17.3.8 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 25,4716 | 25,47 |
| 188 | 2,0000 | UN | 106020 - 17.3.9 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021(20240606) (-) | 141,9152 | 283,83 |
| 189 | 4,0000 | UN | 106021 - 17.4.1 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 644,3256 | 2577,30 |
| 190 | 1,0000 | UN | 106022 - 17.4.2 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 239,8039 | 239,80 |
| 191 | 2,0000 | UN | 106023 - 17.4.3 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 299,2774 | 598,55 |
| 192 | 18,0000 | UN | 106024 - 17.4.4 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 416,2668 | 7492,80 |
| 193 | 6,0000 | UN | 106025 - 17.4.5 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 456,8649 | 2741,19 |
| 194 | 3,0000 | UN | 106026 - 17.4.6 - BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 752,2154 | 2256,65 |
| 195 | 2,0000 | UN | 106027 - 17.4.7 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021(20240606) (-) | 1438,9307 | 2877,86 |
| 196 | 3,0000 | UN | 106028 - 17.4.8 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 108,6846 | 326,05 |
| 197 | 7,0000 | un | 106029 - 18.1.1 - LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20240606) (-) | 272,3820 | 1906,67 |



MUNICÍPIO DE BUENÓPOLIS

CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO



Página 13 de 14

| | | | | | |
|-----|-----------|-----|---|-----------|----------|
| 198 | 27,0000 | un | 106030 - 18.1.2 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20240606) (-) | 136,1850 | 3677,00 |
| 199 | 45,0000 | un | 106031 - 18.1.3 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020(20240606) (-) | 185,6098 | 8352,44 |
| 200 | 75,0000 | UN | 106032 - 18.2.1 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 38,5337 | 2890,03 |
| 201 | 3,0000 | UN | 106033 - 18.2.2 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 41,0488 | 123,15 |
| 202 | 23,0000 | UN | 106034 - 18.2.3 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 61,5614 | 1415,91 |
| 203 | 32,0000 | UN | 106035 - 18.2.4 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 32,7797 | 1048,95 |
| 204 | 4,0000 | UN | 106036 - 18.2.5 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 39,8387 | 159,35 |
| 205 | 1,0000 | UN | 106037 - 18.2.6 - INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(20240606) (-) | 54,6923 | 54,69 |
| 206 | 900,9000 | M2 | 106038 - 19.1.1 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023(20240606) (-) | 20,2397 | 18233,95 |
| 207 | 314,4900 | M2 | 106039 - 19.1.2 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023(20240606) (-) | 35,1406 | 11051,37 |
| 208 | 314,4900 | M2 | 106040 - 19.1.3 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023(20240606) (-) | 16,4431 | 5171,19 |
| 209 | 1903,8600 | M2 | 106041 - 19.1.4 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023(20240606) (-) | 13,9400 | 26539,81 |
| 210 | 286,0200 | M2 | 106042 - 19.2.1 - APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021(20240606) (-) | 21,9243 | 6270,79 |
| 211 | 286,0200 | M2 | 106043 - 19.2.2 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021(20240606) (-) | 20,1448 | 5761,82 |
| 212 | 436,7100 | M2 | 106044 - 20.1.1 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019(20240606) (-) | 5,5522 | 2424,70 |
| 213 | 448,8500 | M2 | 106045 - 20.1.2 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019(20240606) (-) | 1,7083 | 766,77 |
| 214 | 1,0000 | PAR | 106046 - 20.2.1 - BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA - BDI = 20,63(20240606) (-) | 1207,4033 | 1207,40 |
| 215 | 12,6000 | m2 | 106047 - 20.2.2 - BRISE EM MADEIRA PAU D' ARCO, COM RÉGUAS CANTOS ABAULADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARLACK CETOL DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO(20240606) (-) | 583,7014 | 7354,64 |
| 216 | 3,0000 | UN | 106048 - 20.2.3 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020(20240606) (-) | 1391,4279 | 4174,28 |





MUNICIPIO DE BUENÓPOLIS


CNPJ : 17.694.852/0001-29

RUA ATALIBA PEREIRA, Nº 99, CENTRO

Página 14 de 14

| | | | | | |
|---------------------|---------|----|---|---------------------|---------|
| 217 | 5,0000 | UN | 106049 - 20.2.4 - INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021(20240606) (-) | 1476,2306 | 7381,15 |
| 218 | 42,5100 | M2 | 106050 - 20.2.5 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022(20240606) (-) | 22,2209 | 944,61 |
| 219 | 30,0000 | UN | 106051 - 20.2.6 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018(20240606) (-) | 108,9100 | 3267,30 |
| Valor Total: | | | | 1.789.999,99 | |



CELIO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que o (a) pre ente Homologação
Foi publicado (a) median afixação no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal de
Buenópolis, de conformidade com Artigo 1º
da Lei Municipal nº 1.155 de junho de 2003,
e com o Artigo 6 Inciso III da Lei Federal
nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações
Buenópolis/MG 01 de 07 2024

Responsável